



□-改修仕様

室名	既設	改修	その他
エントランスホール・玄関・脱衣洗濯室・WC	コンクリート金ゴテ押え+長尺塩ビシート貼り t2.0	【撤去】	同左撤去の上下地調整+発泡ビニルクッションフロアシート t4.5貼替 【新設】
ロビー・居間食堂・事務室・台所	コンクリート金ゴテ押え+ビニル床シート貼り t2.0	【撤去】	同左撤去の上下地調整+発泡ビニルクッションフロアシート t4.5貼替 【新設】
居室(1)~(9)・予備室・廊下	コンクリート金ゴテ押え+タイルカーペット貼り t6.5	【撤去】	同左撤去の上下地調整+発泡ビニルクッションフロアシート t4.5貼替 【新設】

1階平面図 S=1/100